Dumontsdreef

Goudenbloemstraat

Minderbroederstraat

Kleine Kerkstraat

Bleekveld

Noordsingel

Burgemeester Vergroesentraat

Korenmarkt

Het Singeltje

de Korenaer

St. Gertrudis

Ons Bergen

ondergrondse container

extra voetplaat voor afneembare paal

goot 5 rijen DF geel/brons

voetgangersoversteekplaatsen d.m.v. verlaagde banden

dichtblokken met vrijgekomen BSS KF

manhelbus aansluiten op bestaande buis

buiten tocht

in loopstrook gezaagde porfier

vakindeling 4.5 m² gemaakte porfier

afvalbak

fietsen verlaagd stellen

DF rood

Verklaring

- Rijbaan straatbaksteen DF rood in keperverband
- Rijbaan straatbaksteen WF rood in keperverband
- Trottoir keien gezaagde Roriz graniet 120x140/170x70 mm
- Keien alzijdig ruwe Roriz graniet 120x140/170x90 (parkeren)
  Keien alzijdig ruwe Roriz graniet 120x140/170x90 (rijbaan)
- Rijbaan porfierkeien waaierverband
- Pleinverharding porfierkeien
- Steeg. rijbaan/loopstrook vrijgekomen straatbaksteenen DF geel/brons
- Steeg. parkeren vrijgekomen straatbaksteen DF geel/brons
- Goot 2 rijen keien gezaagde Roriz graniet 150x180/210x90 mm
- Trottoirband Bleu de Lanhelin 150x200 mm
- Afgeschuinde band. gezaagde natuursteen Bleu de Lanhelin 30/150x200 mm
- Gezaagde natuurstenen band Bleu de Lanhelin 400x300 mm 100 mm zicht
- Strek 2weeds graniet kei afm. ±150x200 hg ±150 mm
- Vakindeling parkeren 50x150 mm met RVS-strip
- Boomkrans met leilinde
- Boomkrans met boom

Gemeente Bergen op Zoom

Centrum
Pleinenplan deel 3
Ontwerp nieuwe situatie
Presentatietekening
plannontwerp

Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Afd. Projecten
T 0164-277585
F 0164-245356

bestand	Korenbeursstraat dl2 P.dgn
doc.code	180937
bladnr.	
van	1
form.	A0
schaal	1:200
getek.	A. v. Loon
datum	30-11-2011
gewijz.	21-01-2013
door	A. v. Loon
tek.stat.	DO